

**ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างท่อข้ามทาง บริเวณบ้านคุณเสาวณี ยืนหยัดชัย สาย ท.๓๑๗
ชุมชนหนองผักหนาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
 - วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø๑.๐๐ เมตร สองแถวๆละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตกันน้ำเซาะ จำนวน ๑๖ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ บัญชีกำหนดราคากลาง จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายธวัช อธิธิวุฒิ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ
 ๒. นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวุฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ
 ๓. น.ส.ณิชนมล ธิจะยัง ตำแหน่ง จพง.ทะเบียนชำนาญงาน เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

โครงการ/งานก่อสร้าง ท่อข้ามทาง บริเวณบ้านคุณเสาวณี ยืนหยัดชัย สาย ท.317 ชุมชนหนองผักหนาม โดยทำการวางท่อระบายน้ำ

คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร สองแถว ๆ ละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตกันน้ำเซาะ จำนวน 16 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหนองผักหนาม (หมู่ที่ 3) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ /2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

(หน่วย : บาท)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	127,222.30	1.3365	170,032.60	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 0%	-	-	-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%	-	-	-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	-	-	-	

รวมค่าก่อสร้าง

170,032.60

ปัดเป็นเงิน

170,000.00

ท่อข้ามทาง

เฉลี่ย

170,000.00 บาท/แห่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เสนอ นายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ อธิวิรุฒ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวุฒ)

☒ เห็นชอบ ครอบอนุมัติ

☐ ความเห็นอื่น ๆ.....

(ลงชื่อ)



ปลัดเทศบาล

(นายวิชาญ อธิวิรุฒ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวณิชากร อธิยัง)

ความเห็นนายกเทศมนตรี

☒ อนุมัติ

☐ ความเห็นอื่น ๆ.....

เสนอ ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวุฒ)

(ลงชื่อ)



(นายกมล เลิศประเสริฐเวช)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อข้ามทาง บริเวณบ้านคุณเสาวณี ยืนหยัดชัย สาย ท.317 ชุมชนหนองผักหนาม โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร

สองแถว ๆ ละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตกันน้ำเซาะ จำนวน 16 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหนองผักหนาม (หมู่ที่ 3) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่

คำนวณราคากลางโดย นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

(ราคาน้ำมันที่ 22.00-22.99 บาท/ลิตร)

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย X F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดินชุดถมกลับ	1	แห่ง	10,000.00	10,000.00	1.3365	13,365.00	13,365.00	
2	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	1	ลบ.ม.	2,371.42	2,371.42	1.3365	3,169.40	3,169.40	
3	งานท่อระบายน้ำ Ø 1.00 เมตร	14	ท่อน	1,755.00	24,570.00	1.3365	2,345.56	32,837.81	
4	ทรายหยาบอัดแน่น	34	ลบ.ม.	605.00	20,570.00	1.3365	808.58	27,491.81	
5	คอนกรีต 1:2:4	2	ลบ.ม.	2,446.19	4,892.38	1.3365	3,269.33	6,538.67	
6	เหล็ก RB 6 mm.	42	กก.	27.23	1,143.66	1.3365	36.39	1,528.50	
7	ตะปู	8	กก.	46.73	373.84	1.3365	62.45	499.64	
8	ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	35.98	179.90	1.3365	48.09	240.44	
9	ไม้แบบ คัด 50%	10	ตร.ม.	280.00	2,800.00	1.3365	374.22	3,742.20	
10	ดินลูกรังถมหลังท่อ	274	ลบ.ม.	220.15	60,321.10	1.3365	294.23	80,619.15	
11	ป้ายไม้อัด ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม. (ป้ายชั่วคราว)	1	ป้าย	-	-	-	-	-	
12	ป้ายเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 1.20 ม. (ป้ายถาวร)	1	ป้าย	-	-	-	-	-	
					127,222.30			170,032.60	

① งานทาง

=

127,222.30

② Factor F (งานทาง)

=

1.3365

สรุป รวมราคาค่าก่อสร้าง

=

170,032.60

=

170,000.00

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดน์)

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดน์)

ผู้ตรวจประมาณการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายธวัช อธิวิวัฒน์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดน์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญ์กร เลิศรุ่ง)

กรรมการ